




الجص البوليمري الرشّي MP ULTRA



يعتبر الجص البوليمري الرشّي MP ULTRA أحد أنواع الجص البوليمري K+ خاص للاستخدام الداخلي و يتم التنفيذ بمرحلة واحدة فقط. بسبب استخدام إضافات ومواد البوليمر معدن خاص في تركيبته، له مزايا كبيرة مثل القدرة على الرش بآلة التجصيص، وقت إعداد و التصليب اسرع و وزن محدد أقل وخصائص عزل أفضل ضد الحريق مقارنة بأنواع الجبس الأخرى من بين الجبوس. الميزة لهذا المنتج السرعة العالية ويتم تنفيذه (حوالي 150-250 متر مربع في يوم عمل واحد). الجص MP ULTRA بعد الرش صعب للغاية ومقاوم ويخلق سطحًا ناعمًا ومتموجًا.

المواصفات الفنية

حد تغطية كل كيس (30 كيلو غرام)	حوالي 3 متر مربع بسمك 10 ملم
رد الفعل ضد الحريق	A1 لا يشارك في الحريق
طول فترة العمل	حوالي 90 دقيقة
سمكه التنفيذ	8-25 ملم
لزوجة	$\geq 0.1 \text{ N/mm}^2$





المزايا

- التصاق عالي جداً بجميع الركائز الشائعة
- تقليل كمية النفايات
- مقاومة عالية ضد الصدمات والخدش والانبعاج
- مقاومة عالية ضد الرطوبة
- وزن محدد أقل وحجم أكبر مقارنة بأنواع الجص الأخرى
- مقاومة أعلى ضد الحريق والحرارة مقارنة بأنواع الجص الأخرى
- التنفيذ بمرحلة واحدة دون الحاجة للجص والترتبة
- الوقت المناسب للتنشيف والقدرة على الحصول على سطح أملس ومصقول
- زيادة سرعة العمل في المشاريع ونتيجة لذلك زيادة مستوى الإنتاجية
- طبقاً للمعيار الوطني رقم 1-12015

النقاط التنفيذية

- قبل بدايه العمل يجب ان ينظف المنطقه العمل و اذا لزم الامر يجب اصلاحه.
- قبل بدايه العمل يجب ان لا يكون السطح جافا بكثير او مرطوبا بكثير.
- بالنسبة للأسطح التي يجب تجهيزها قبل التنفيذ (الأسطح ذات الامتصاص العالي للماء أو الأسطح المصقولة)، يجب استخدام برايمر مناسب. يستخدم برايمر لغرض التحكم في معدل الاختراق أو زيادة خاصية الامتصاص.
- إذا لزم الأمر، يجب استخدام مسطره الكروم لتسوية السطح عند تطبيق المنتج.
- رش الجص البوليمري على مسافة 10 إلى 15 سم من السطح وبين مساطر الكروم من الأعلى إلى الأسفل وتنفيذ مرحلة المسطرة الأولية. تجدر الإشارة إلى أن سماكة الملاط المرشوش ينبغي أن لا تقل عن 8 ملم وعلى الأكثر 25 ملم على الحائط وعلى الأكثر 15 ملم على السطح. إذا كانت هناك حاجة إلى سمك أكبر من 20 ملم، فيجب تقوية سطح العمل. (إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من السمك، فيجب رش الملاط على مرحلتين)
- بالنسبة للزوايا الخارجية، استخدم بروفيلات الزاوية، وعند وضع جنسين مختلفين تحت سطح العمل، استخدم شبكة مناسبة.
- تجدر الإشارة إلى أن السحبة الأولى بالمسطرة تتم في نفس وقت الرش، وقبل أن يجف السطح تتم مرحلة السحبة للمرة الثانية. وبعد ذلك يتم ترطيب سطح العمل مرة أخرى وتتم خطوة التشطيب عن طريق سحب المسطره الإسفنجي على سطح العمل ويقلب حتى يتم تنظيف الشيرة أو الكريمة الموجودة على سطح العمل، وأخيراً باستخدام مجرفة فولاذية على مرحلتين، يستمر حتى يتم الوصول إلى سطح أملس ومصقول.



هاتف هندسه المبيع: +98 21 43000809

www.kplus.ir

GERMAN 
Technology